

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ประเภทงาน ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.
 สถานที่ก่อสร้าง ชำบ้านเลขที่ 178/17 ทิศเหนือถนนหน้าสถานี
 เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 แบบเลขที่ 10/2562
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	649,468.00	เงื่อนไข Factor F (19 มิ.ย.63) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00%
	ค่า Factor F งานทาง = 1.3585	882,302.28	- อัตราภาษี 7.00% (VAT)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)	882,302.28 800,000.00 (แปดแสนบาทถ้วน)	

ลงชื่อ

(นายบุรินทร์ นิลศรีรัมย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายคมกริช นัยเนตร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ สำรัมย์)

กรรมการ

6 สิงหาคม 2563

กรรมการ

ประมาณราคางานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ข้างบ้านเลขที่ 178/17 ทิศเหนือถนนหน้าสถานี

กองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 10/2562

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 7.00 ม. ยาว 35.00 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม.								
	1.1 งานคอนกรีต F'c=240 Ksc. (Cube)	36.75	ลบ.ม.	1,843.00	67,730.25	306.00	11,245.50	78,975.75	
	1.2 งานเหล็ก Wire Mesh Dia.4 mm.@ 0.20 ม.	245.00	ตร.ม.	30.00	7,350.00	20.00	4,900.00	12,250.00	
	1.3 งานไม้แบบ	11.90	ตร.ม.	200.00	2,380.00	-	-	2,380.00	
	1.4 งานเหล็ก DB16 (1 ท่อน ยาว 0.50 ม.)	55.30	กก.	21.00	1,161.30	3.00	165.90	1,327.20	
	1.5 งานเหล็ก RB15 (1 ท่อน ยาว 0.50 ม.)	48.65	กก.	19.00	924.35	3.00	145.95	1,070.30	
	1.6 แอสฟัลท์ผสมทราย	63.00	เมตร	20.00	1,260.00	15.00	945.00	2,205.00	
	1.7 พลาสติก	14.00	เมตร	20.00	280.00	4.00	56.00	336.00	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน							98,544.25	
	เฉลี่ยต่อ 1 ตร.ม.							402.22	
	คิดเพียง							402.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายบุรินทร์ นิลศรีรัมย์)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายคมกริช นัยเนตร)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชาญณรงค์ สำรัมย์)

ประมาณราคางานก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ต่อ 10 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 - 1.20 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ข้างบ้านเลขที่ 178/17 ทิศเหนือถนนหน้าสถานี

กองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 10/2562

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
2	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia. 0.60 m.								
	2.1 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia.060 m. (มอก.128)	10.00	ท่อน	800.00	8,000.00	100.00	1,000.00	9,000.00	ชั้น 3
	2.2 ทราวยาบดอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	575.00	575.00	100.00	100.00	675.00	
	2.3 งานคอนกรีตทราวยาบ	0.42	ลบ.ม.	1,750.00	735.00	306.00	128.52	863.52	
	2.4 ปูนทรายยาแนวท่อ	0.09	ลบ.ม.	1,400.00	126.00	250.00	22.50	148.50	
	2.5 งานดินชุดถมกลับ	7.50	ลบ.ม.	-	-	120.00	900.00	900.00	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน							11,587.02	
	เฉลี่ยต่อ 1 ตร.ม.							1,158.70	
	คิดเพียง							1,158.00	


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุรินทร์ นิเลศรัมย์)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายคมกริช นัยเนตร)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชาญณรงค์ ส่ำรวมรัมย์)

ประมาณราคางานก่อสร้าง บ่อพัก ค.ส.ล. ท่อ 0.60 ม. ชนิดในผิวจราจร ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชำบ้านเลขที่ 178/17 ทิศเหนือถนนหน้าสถานี

กองช่าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 10/2562

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
3	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดในผิวจราจร								
	3.1 งานคอนกรีต F'c=240 Ksc. (Cube)	0.50	ลบ.ม.	1,843.00	921.50	306.00	153.00	1,074.50	
	3.2 คอนกรีตหยาบ	0.12	ลบ.ม.	1,750.00	210.00	306.00	36.72	246.72	
	3.3 ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	575.00	86.25	100.00	15.00	101.25	
	3.4 เหล็ก RB6	15.54	กก.	21.62	335.97	4.10	63.71	399.69	
	3.5 เหล็ก RB9	1.15	กก.	20.74	23.85	4.10	4.72	28.57	
	3.6 ลวดผูกเหล็ก	0.55	กก.	34.00	18.70	-	-	18.70	
	3.7 ท่อซีเมนต์ Dia. 0.20 m.	3.00	เมตร	82.00	246.00	16.00	48.00	294.00	
	3.8 เหล็ก L-40x40x3 mm.	5.52	เมตร	39.00	215.28	16.00	88.32	303.60	
	3.9 เหล็ก L-50x50x4 mm.	3.68	เมตร	63.00	231.84	25.00	92.00	323.84	
	3.10 ท่อเหล็กอบสังกะสี Dia.2"	1.00	เมตร	117.00	117.00	37.00	37.00	154.00	
	3.11 ดินซุด	1.40	ลบ.ม.	-	-	80.00	112.00	112.00	
	3.12 ไม้แบบ	3.28	ตร.ม.	200.00	656.00	-	-	656.00	
	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน							3,712.86	
	คิดเพียง							3,712.00	

ลงชื่อ

(นายบุรินทร์ นิเลศรัมย์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายคมกริช นัยเนตร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ สำนวรัมย์)

กรรมการ